SEIT 1934
Fachbetrieb des Fliesengewerbes

**Fliesen - Platten**
**Mosaik - Rüttelböden**
Verlegefachbetrieb & Fliesenausstellung

HM
HORST MURSCHEL

Horst Murschel · Inh. Markus Murschel · Rainäckerstraße 62 · 70794 Filderstadt-Bonlanden

Fliesenfachgeschäft
Horst Murschel
Inhaber Markus Murschel
Rainäckerstraße 62
70794 Filderstadt-Bonlanden

Telefon (0711) 77 11 45
Telefax (0711) 77 64 74

Reutlingen:
Telefon (07121) 60 34 610

info@fliesen-murschel.de
www.fliesen-murschel.de

Datum: 30.08.2016
Projekt-Nr.: 20160533/MM
Bauleiter: Herr Murschel

## Muster Nr.: 16-0629

### Keramischer Rüttelboden auf Dämmung / Muster-Leistungsverzeichnis

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinigen der Oberfläche von leichtem Bauschutt und Transport in den bauseitigen Container (kein Sondermüll) | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PE-Folie liefern und einbauen | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Liefern und Einbauen einer Hochdruckbelastbaren Dämmung<br>Hersteller: .....<br>Typ: .....<br>Stärke: .....<br>Belastbarkeit: ..... to | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PE-Folie liefern und zweilagig über Kreuz verlegt einbauen | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 5 | AKS-Gitter liefern und einbauen - an Dehnfugen darf das AKS-Gitter nicht durchgehend verlegt werden | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Keram. Bodenbelag- in Spezialmörtel mit einer Dicke bis 105 mm + Fliesenstärke ca. 15 mm = Gesamt- Konstruktionshöhe ca. 120 mm, engfugig im Halbverband verlegen, maschinell verdichten und frisch in frisch verfugen, ohne Endreinigung. Hergestellt nach den Richtlinien des AK-QR.<br><br>Format: 10x20x1,5 cm, 20x20x1,5 cm, 30x30x1,5 cm<br>Hersteller: .....<br>Farbe: ..... | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zuschlag für Noppenfliesen R12 V 06 oder R 12 security | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Verlegen der Bodenfliesen mit Spezialhaftschlämme für Feinsteinzeug und Steinzeugkeramik als Zulage<br><br>Hersteller: .....<br>Produkt: ..... | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Randstreifen liefern und an allen aufsteigenden Bauteilen einbauen | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Mehrauffüllung für Mörteldicken über 105 mm / Abrechnung erfolgt nach den Lieferscheinen des Mörtelwerkes | 0,000 m³ | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Anarbeiten des Belags an aufgehende Bauteile wie z.B. Wände, Kabelzugschächte, Radabweiser, Schienen, usw., inkl. Randstreifer | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Anarbeiten des Belags an Stahlstützen | 0,000 Stück | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Anarbeiten des Belags an Fall- und Leerrohre usw., Durchmesser ca. 125 mm | 0,000 Stück | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PVC-Profile als Dehnfuge liefern und in der Fläche einbauen.<br>Hart PVC-Profil mit Dehnzone aus Weich-Kunstoff.<br>Öl- und säurebeständig, geeignet für Stapler- und Flurfördergeräte<br><br>Hersteller: .....<br>Größe: .....<br>Farbe: ..... | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|---|---|---|---|---|
| **15** | Sockel, 10cm hoch, aus keramischen Platten liefern im Dünnbettverfahren ansetzen und verfugen | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| **16** | Liefern und einbauen von verzinkten Winkelschienen 40/40/4mm, andübeln auf die Rohdecke mit geeigneten Dübeln | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| **17** | Liefern und einbauen (auf einem epoxidharzvergütetem Glattstrich) von Schwerlast Gebäude-Dehnfugen.<br>Für stark beanspruchte Flächen und Belastungen mit Stapler- und Handhubwagen<br><br>Hersteller: .....<br>Typ: .....<br>Einbaubreite: .....<br>Einbauhöhe: ..... | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| **18** | Anbringen von elastischen Fugen im Querschnitt 10 x 10 mm. | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| **19** | Elastische Wartungsfugen mit PU Öl- und benzinfest verfugen im Querschnitt 10 x 10 mm. | 0,000 lfm | 0,00 | 0,00 |
| **20** | Grundreinigung nach Austrocknung des Mörtelbetts zur Beseitigung von Kalkausblühungen unter Einsatz leicht saurer Reinigungsmittel. Bei bauseitiger Ausführung dieser Arbeiten können durch unsachgemäße Anwendung von Zementschleierentferner die Fliesenfugen beschädigt werden.<br><br>Hersteller: .....<br>Typ: ..... | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| **21** | Bodenbelag mit Klinkeröl einlassen (nicht bei Feinsteinzeug)<br><br>Hersteller: .....<br>Typ: ..... | 0,000 m² | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Herstellen von Aussparungen (Löcher) als Zulage | 0,000 Stück | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in € | Gesamtbetrag in € |
|---|---|---|---|---|---|
| **23** | Facharbeiterstunden bei Taglohnarbeiten | 0,000 | Std. | 0,00 | 0,00 |
| **24** | Helferstunden bei Taglohnarbeiten | 0,000 | Std. | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Nettosumme** | **€ 0,00** |
| zzgl. 19% MwSt | € 0,00 |
| **Bruttosumme:** | **€ 0,00** |